

Przedmiar

Obiekt Sakralny- Kościół Parafialny w Krygu" Pod Wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krygu "

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Praca przy pokryciu dachowym				
1	KNR 4-01 0527/02	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m z blachy tytan cynk o średnicy do 125mm	m	154
2	KNR 4-01 0524/02	Uzupełnienie rynien dachowych leżących półokrągłych w odcinkach o długości ponad 1m blachą z cynku o średnicy 15cm	m	150
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8
4	KNR 4-01 0522/04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia	m2	19
5	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie blachy dachowej	m2	1.310
6	KNR 7-12 0209/01	Malowanie pędzlem farbami do dachu -dwukrotne	m2	1.310
Praca przy elewacji				
7	KNR 4-01 0623/01	Oczyszczenie ścian z algów metodą oprysku i mycia ciśnieniowego- analogia	m2	1.400
8	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków zewnętrznych	m2	15
9	KNR 4-01 0730/01	Uzupełnienie warstwy nakrapianej tynków cementowych	m2	15
10	KNR 4-01 1201/01	Impregnacja elewacji po czyszczeniu	m2	1.400
11	KNR 2-02 1604/05	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 30m	m2	324
12	KNR 4-01 0732/01	Uzupełnienie gzymsów -analogia	m	21
13	KNR 4-01 1204/03	Malowanie dwukrotne farbami silikatowymi - gzymsy	m2	150
14	KNR 4-01 0412/04	Wymiana lub wzmocnienie konstrukcji drewnianej	m	12
15	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	1.076