

## Przedmiar robót

Kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Alejki i schody terenowe</b>				
2	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	185,00
3	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych	m2	52,00
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km  185,00×0,07	m3	12,95
		razem	m3	12,95
5	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	12,95
6	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km - KORYTOWANIE  220,00×0,40	m3	88,00
		razem	m3	88,00
7	KNR 2-31 0114/01 (dopłata 0,75x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - lecz 15cm	m2	220,00
8	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	220,00
9	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 7x)	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm	m2	220,00
10	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod obrzeża  351,00×0,033	m3	11,58
		razem	m3	11,58
11	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej - np. obrzeże Canto trapez 9/10,3x10x25 (10szt./1mb)	m	351,00
12	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - np. kostka Petra w kolorze piaskowym	m2	212,00
13	KNR 2-21 0605/03	Stopnie schodów z bloków kamiennych wykonywane na podbudowie z betonu zwirowego - stopnie schodowe 100x40x15  2,00×0,40×0,15×6	m3	0,72
		razem	m3	0,72
<b>2. Ogrodzenie drewniane</b>				
14	KNR 2-25 0307/03	Rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach metalowych obetonowanych  52,00×1,50	m2	78,00
		razem	m2	78,00
15	KNNR 1 0306/09	Wykopanie dołów w gruncie kategorii IV o powierzchni dna do 0,2m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0m - wykop pod fundamenty słupków	dół	30,00
16	KNR 4-01 0108/03	Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii IV  0,40×0,40×1,20×30	m3	5,760

## Przedmiar robót

Kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m3 5,760
17	KNR 2-02 0203/01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5m3 z ręcznym układaniem betonu  0,40×0,40×1,20×30		m3 5,760
			razem	m3 5,760
18	KNNR-W 3 0306/04	Dostarczenie i obsadzenie słupków metalowych wg projektu cynkowanego ogniowo z malowaniem farbą antykorozyjną i nawierzchniową		szt 30,00
19	KNR 19-01 0406/02	Montaż konstrukcji ogrodzenia - okładzina obustronna słupków z desek 6x30cm  1,20×0,30×2×30		m 21,600
			razem	m 21,600
20	KNNR 2 1605/01	Montaż konstrukcji ogrodzenia - wypełnienie przeseł deskamiz drewna iglastego 6x30cm (4szt. na wys. ogrodzenia)  102,00×1,20		m2 122,400
			razem	m2 122,400
21	KNR-W 4-01 0628/03	Impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami olejowymi desek np. Gontox W  102,00×1,20×2		m2 244,800
			razem	m2 244,800
22	KNNR 2 1108/05	Dwukrotne malowanie elementów ogrodzenia - np. lazura ochronna V33 Polski Klimat  102,00×1,20×2		m2 244,800
			razem	m2 244,800
<b>3. Remont dzwonnicy</b>				
23	KNNR 2 1504/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m		m2 90,00
24	KNR 19-01 0639/04	Oczyszczenie powierzchni ceglanej do 2,0m2 murów przy użyciu szczotek stalowych  (6,00+1,00)×2×6,00		m2 84,00
			razem	m2 84,00
25	KNR 19-01 0643/01	Odgrzybianie dwukrotne metodą smarowania ścian ceglanych o powierzchni do 2,0m2 - dezynfekcja powierzchni muru		m2 84,00
26	KNR 19-01 0828/01	Wykucie i oczyszczenie starych spoin w murach z cegły		m2 84,00
27	KNR 19-01 0314/06	Naprawa uszkodzonej powierzchni w jednym miejscu do 1,00m2 murów zabytkowych przy głębokości kucia 1/2 cegły		miejsce 10,00
28	Kalkulacja indywidualna	Uzupełkównienie ubytków w cegle gotową zaprawą do uzupełnień  84,00×0,05		m2 4,20
			razem	m2 4,20
29	KNR 19-01 0325/02	Spoinowanie murów gładkich o powierzchni do 2m2 z cegły gotyckiej		m2 84,00
30	KNR 0-26 0640/06	Wykonanie dwukrotnej impregnacji elewacji o powierzchni z cegły metodą smarowania - hydrofobizacja powierzchni		m2 84,00
31	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej dzwonnów		kpl 1,00

**Przedmiar robót**

Kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
32	KNR 19-01 0529/01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej	m2	6,00
33	KNR 19-01 0509/02	Uzupełnienie pokryć dachówką karpiówką podwójnie na zaprawie - pokrycie wieńczące dzwonnicy	m2	6,00